



WUJKINFO

Aan de bewoners en ondernemers van de Ruysdaelbaan en omgeving

Start herinrichting Ruysdaelbaan, Willem van Konijnenburglaan en Tenierslaan

Beste bewoners en ondernemers,

Maandag 6 maart 2023 start de gemeente met de herinrichting van de Ruysdaelbaan binnen de Ring (inclusief ventweg), Willem van Konijnenburglaan en Tenierslaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in april 2024 klaar. Dit is afhankelijk van onder andere het weer en andere onvoorziene omstandigheden. We voeren de werkzaamheden in fases uit om de omgeving zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Ter plaatse geven gele borden de omleidingen aan. Omwonenden ontvangen een bewonersbrief voor de start van een nieuwe fase. Ondernemers benaderen we bovendien persoonlijk. Op de bijgevoegde overzichtstekening ziet u de fasering met een globale tijdsplanning van de werkzaamheden. Op maandag 27 en dinsdag 28 februari kapt boomrooierij Weijtmans 53 bomen in het betreffende gebied. Deze werkzaamheden veroorzaken lichte verkeershinder.

Werkzaamheden

De Ruysdaelbaan, Willem van Konijnenburglaan en Tenierslaan zijn aan groot onderhoud toe. Ook moeten er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd worden. Dit biedt tevens de mogelijkheid om de wegen anders in te richten. Zo verbeteren we ook de verkeersveiligheid, leefbaarheid en klimaatbestendigheid: minder verharding, meer groen en meer biodiversiteit. Het ontwerp voor de nieuwe inrichting is te vinden op eindhoven.nl/ruysdaelbaan.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het:

- Opbreken van de bestaande bestrating. De nieuwe hoofdrijbanen worden smaller en uitgevoerd in zwart en rood asfalt. De kruispunten op de ventweg Ruysdaelbaan, Willem van Konijnenburglaan-Tenierslaan-Ruysdaelbaan en Tenierslaan-Kanaaldijk-Noord worden verhoogd en uitgevoerd in grijze betonstraatstenen. De ventweg Ruysdaelbaan wordt opnieuw bestraat met de vrijgekomen klinkerverharding.
- Verwijderen van bestaande riolering en aanleggen van nieuwe riolering. Op een groot gedeelte verwijderen we de kolken. Het regenwater loopt dan naar een bovengrondse waterberging (wadi) aan de zijkant van de weg.
- Vernieuwen van de huis-en kolkaansluitingen op de hoofdriolering.
- Vervangen van de fundering van de weg.
- Vernieuwen van de trottoirbanden en betontegels in de voetpaden.
- Aanbrengen van nieuwe parkeerplaatsen van betonstraatstenen en TTE-infiltratieroosters (roosterconstructie begroeid met gras waardoor het regenwater in de ondergrond kan wegtrekken).
- Vervangen en verplaatsen van de lichtmasten.
- Vernieuwen van divers straatmeubilair.
- Aanbrengen van nieuwe bomen en (meer) groenvoorziening.
- Aanleggen van een bovengrondse waterberging (wadi) op de Ruysdaelbaan en Tenierslaan.

Meer informatie

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Frank Volleberg, uitvoeringscoördinator van de gemeente Eindhoven, telefoon 06 22 48 59 03, e-mail f.volleberg@eindhoven.nl. Tijdens de uitvoering kunt u ook contact opnemen met Henri Witsiers, uitvoerder van aannemersbedrijf Gebroeders Remmits B.V., telefoon 024 641 24 43.

Met vriendelijke groet,

Hans van Osch,
Projectleider